

COMPUTO METRICO

Creazione di un WC per portatori di Handicap
e conseguente modifica del blocco bagni
ubicati al pianoterra del Main Building
del comprensorio di Strada Costiera 11, Trieste

Committente:
ICTP GRIGNANO
Centro Internazionale di
Fisica Teorica "Abdus Salam"
Strada Costiera, 11
34151 Trieste

Data: Dicembre 06/2011
Rev.: 0

Il Tecnico:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
1 NP.01	Puntellazione del solaio del piano terra che non poggia prima della demolizione parziale, realizzata con qualsiasi tipo di materiale, compresi sfridi, collegamenti, disarmo, pulizie, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo scarico alla Pubblica Discarica discarica e/o nei centri di raccolta o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compresi gli oneri di discarica. Compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.				
	SOMMANO...	m2	30,00		
2 23.3.BG2.01. A	Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo, compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura, puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza e profondità, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a. Per spessore solaio fino a 20 cm compreso				
	SOMMANO...	m ²	20,50		
3 20.1.BQ4.01. A	Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante non armato				
	SOMMANO...	m ³	1,10		
4 NP.03	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato a resistenza garantita, per travi, cordoli, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 30 mm, comprese cassetture di contenimento, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Con cemento CEM I 42,5 -Classe Rck 30				
	SOMMANO...	m ³	1,50		
5 23.3.EQ4.02. B	Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature parallele costituito da travetti prefabbricati in c.a. precompressi posti ad interasse non maggiore di 60 cm con interposti blocchi di laterizio forato con zona superiore rinforzata e da getto di cls per cappa dello spessore di 4 cm eseguito con cls Classe Rck 30 e cemento CEM I 32,5, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese puntellazioni provvisorie, cassetture di contenimento, rompiratta, eventuali corree di ripartizione, il ferro di confezione nei travetti, fori o lesene per passaggio tubazioni, la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, con la sola esclusione del ferro d'armatura supplementare da aggiungere in opera e del ferro di ripartizione compensati a parte, calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m ² . Con laterizi aventi h = 16 cm				
	SOMMANO...	m ²	17,90		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
6 NP.02	Esecuzione di rampa scala costituita da un rimpiamento con elementi modulari in PVC (igloo), getto in opera di calcestruzzo armato confezionato con CEM I 32,5 - Classe Rck30 con sovrastante formazione di gradini. E' compresa la posa di tutti i materiali, cassetture, vibratore, ecc., con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte				
	SOMMANO...	m³	3,25		
7 20.3.DH2.01. C	Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature. In barre tipo Fe B 44 k				
	SOMMANO...	kg	310,00		
8 20.3.DH2.01. D	Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature. Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k				
	SOMMANO...	kg	46,50		
9 21.1.FG2.02. A	Esecuzione di muratura in elevazione a due o più teste con fornitura e posa in opera di mattoni in laterizio pieni (foratura inferiore al 15 %) o semipieni (foratura inferiore al 45 %), compreso malta tra le fughe, ponteggi, regoli, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, riseghe, tagli, sfridi, fornitura di tutti i materiali necessari. Mattoni pieni 5,5x12x25 cm in opera con malta di calce idraulica				
	SOMMANO...	m³	2,25		
10 42.01.BQ4.0 1	Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.				
	SOMMANO...	m²	20,00		
11 IB.01	Rimozione sanitari esistenti, rubinetteria, tubazioni di scarico e idriche esistenti dopo l'esecuzione delle demolizioni murarie compensate a parte, compreso pulizia, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche e indennità di discarica.				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
12 31.01.BH4.01 .A	Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. Interni				
	SOMMANO...	m²	11,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
13 43.02.BY0.01 .A	Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm, eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale recuperato. In ceramica,marmo,pietra	m ²	40,89		
	SOMMANO...				
14 22.02.BG2.0 1.B	Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e puntelli. Spessore complessivo fino a 16 cm compreso	m ²	70,29		
	SOMMANO...				
15 22.03.RR2.02 .C	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle lastre 12,5 mm,dim.telaio 100 mm, utilizzo di lastre idrorepellenti in corrispondenza al bagno	m ²	95,70		
	SOMMANO...				
16 25.05.PQ3.0 4	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arriccatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m ³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per m ³ di sabbia; il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro.	m ²	41,60		
	SOMMANO...				
17 43.01.EQ4.01 .B	Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 6 cm	m ²	81,60		
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
18 35.2.SR2.01. A	Esecuzione di controsoffitto piano e fisso in locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in gesso alleggerito e rinforzato da 60x60 cm, spessore 22 mm, Classe 0 di reazione al fuoco, rifinito in fabbrica con vernice acrilica bianca, con superficie liscia o leggermente lavorata, compreso struttura di sostegno in acciaio zincato preverniciato costituita da profili a T, pendinature rigide regolabili in altezza pezzi speciali, coprifili, listelli, sagomature, tagli, sfridi, formazione di fori per inserimento impianti, orditura di sostegno in acciaio zincato. Con struttura in vista	m ²	47,70		
	SOMMANO...				
19 IB.02	Realizzazione nuova linea di adduzione idrica di acqua calda e fredda in PeAd PN16 DN 32, dalle valvole generali alle utenze, compresi isolamenti, raccordi e ogni altro onere e materiale necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa di n. 3 rubinetti per punto acqua bassi per lavaggio pavimenti	a corpo	1,00		
	SOMMANO...				
20 ID.01	Opere edili per l'assistenza agli impianti idraulici consistenti in: demolizioni a servizio rimozione attuale rete tubazioni di adduzione e scarico, formazione di tracce e passaggi di muro per la nuova rete di scarico interna principale e secondaria, predisposizione alloggiamenti per rete adduzione idrica calda e fredda, chiusura delle tracce dopo la posa delle tubazioni in modo da dare la superficie pronta a ricevere i rivestimenti.	a corpo	1,00		
	SOMMANO...				
21 52.02.IN6.01. H	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione 'BD' (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi speciali quali raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio, materiali di consumo. Compreso allacciamento n. 7 wc a pavimento, Diametro nominale DN 125	m	12,50		
	SOMMANO...				
22 IB.04	Allacciamenti degli scarichi lavabi ed orinatoio alla linea di scarico principale mediante linea secondaria, dalle utenze alla principale, in tubo PVC pesante PP GEBERIT di diametro 50, corredato da braghe, manicotti, curve, riduzioni, ecc.. Allacciamento di n° 5 scarichi lavabo, e n° 1 orinatoio	a corpo	1,00		
	SOMMANO...				
23 IB.05	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico a servizio dei lavabi lato donne e del lavabo a canale lato uomini avente il marchio di qualità I.M.Q. e 10 anni di garanzia. Costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di acciaio protetta con smalto porcellanato internamente ed esternamente; isolamento termico con materie plastiche o lana di roccia, valvola di sicurezza, di ritegno e compensazioni; altri accessori di uso quali termometro e spia luminosa. Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso. Del tipo: 50 lt - 1200 W				
	SOMMANO...	cadaun o	3,00		
24 74.01.QG7.0 1	Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 33 e UNI EN 997, in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta esterna bassa appoggiata con comando a pulsante, sedile in plastica, allestimento sul pavimento in cemento, guarnizioni, manicotti, viti di fissaggio.Vaso del tipo chiuso nella parte retrostante.				
	SOMMANO...	cad.	7,00		
25 NP.04	Fornitura e posa in opera di orinatoio a pavimento in acciaio inox, costituito da struttura stampata in acciaio al nichel-cromo 18/10, spessore acciaio 1 mm, con scarico sifonato e fondo inclinato, griglia chiusura vaschetta stampata in acciaio al nichel-cromo 18/10, con ingresso acqua da sopra o laterale, incluso tubo armato , per il raccordo al tubo di lavaggio in plastica nascosto e tubo di risciacquo che raggiungono tutta la superficie, incluso regolatore di portata, inclusi staffe e kit di fissaggio, con divisorio materiale in acciaio al nichel-cromo 18/10 spessore del materiale 1 mm, finitura della superficie testurizzato, larghezza complessiva 62 mm, altezza complessiva 742 mm, profondità totale 441 mm, idoneo per installazione a parete, compresa di rubinetto con comando a fotocellula, dispositivo acquablock, alimentazione 220/12 V 50 Hz, completo di fissaggi, raccordi e guarnizioni per l'allaccio allo scarico, compreso ogni altro onere e accessorio, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
26 74.02.QG7.0 1.B	Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e piletta. Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali. Moderno o in stile, dimensioni e tipo a scelta D.L.				
	SOMMANO...	cad.	5,00		
27 74.02.QH6.0 1	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per lavabo, cromato, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di chiusura compreso di materiali di consumo.				
	SOMMANO...	cad.	5,00		
28 52.02.IN6.20	Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di consumo.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	SOMMANO...	cad.	3,00		
29 42.02.RG4.0 1.B	Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi. In gres fine porcellanato dimensione, colore e tipo a scelta D.L.				
	SOMMANO...	m ²	136,16		
30 43.02.SG5.01 .C	Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucchiolo, dimensione, colore e tipo a scelta D.L.				
	SOMMANO...	m ²	63,64		
31 EL.01	Rifacimento impianto elettrico per servizi igienici di utilizzo pubblico eseguiti a regola d'arte con l'installazione di componeneti nuovi secondo quanto previsto dalla leggi vigenti, sostituzione dei tubi e conduttori sottotraccia. Saranno previsti cavi e vie di cavo per l'alimentazione delle utenze, lampade di emergenza, interruttori e commutatori unipolari, prese a muro per forza motrice con e senza fusibile, scatole portafrutto e frutti. Di seguito si elencano i materiali compresi nella fornitura: cavo FG7OR 3x1,5 mmq cavo FG7OR 3x2,5 mmq cavo FG7OR 3x4 mmq cavo FG7OR 3x6 mmq cavo FG7OR 3x10 mmq cavo FG7OR 5x1,5 mmq cavo FG7OR 5x2,5 mmq cavo FG7OR 5x4 mmq cavo FG7OR 5x50 mmq tubo in PEad per posa interrata diam. 63 mm tubo in PVC rigido diam. 32 mm tubo PVC pieghevole diam. 16 mm - n°1 luce di emergenza 11 W - n°2 luci di emergenza 24 W - n°12 punti luce con interruttori - n°1 gruppo con n° 2 prese 2x10/16A+T - n°3 punto forza motrice - quadro elettrico con n°2 interruttore automatico differenziale, ad alta sensibilità (0,03 A) corrente nominale 25A; n°4 interruttore automatico magnetotermico differenziale, ad alta sensibilità (0,03 A) a struttura modulare bipolare 3C16A 1C10A, 1 interruttore C5A per emergenza; Sono comprese tutte le opere di posa , la realizzazione di tracce ed assistenze edili i ripristini e tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera finita a regola d'arte. Comandi e prese per gli impianti incassati: tipo da incasso. E' compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle Norme e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alle Norme CEI. L'impianto sarà completo in tutte le sue parti; le				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
32 NP.05	<p>derivazioni di utilizzo, di comando, i circuiti di distribuzione interna, i collegamenti equipotenziali, gli interruttori di protezione sul quadretto d'utenza, il collegamento al punto di fornitura o contatore con relativo interruttore a valle dello stesso Compresi corpi illuminanti a parete tipo Prisma Echo.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Intervento di assistenza agli impianti termici consistente in: - Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo, comprensivo degli oneri per la demolizione di eventuali strutture di sostegno, delle linee di riscaldamento fino all'ingresso dei locali o comunque fino al primo punto utile per eseguire le nuove derivazioni. - Installazione di nuove tubazioni in rame fornito in rotoli e/8 in barre, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). - Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio multicolonne, composti da elementi con tubi verticali tondi a testata interamente saldata. Temperatura massima di esercizio 120°C, pressione massima di esercizio 10 bar, verniciatura definitiva a polvere bianco lucido RAL 9010. Comprensivo di nipples d'acciaio, valvola di sfogo aria, mensole di sostegno del tipo ad espansione con viti e tasselli in nylon, materassino rigido isolante con foglio di alluminio riflettente da porre dietro il radiatore se posto su parete perimetrale, opere murarie per il fissaggio ed il collegamento alle tubazioni di mandata e ritorno. Il numero e la potenzialità degli elementi sarà determinata in base al modello proposto ed approvato dalla DL. - Fornitura e posa in opera di valvole manuali per radiatori, con attacchi a squadra per tubo rame e plastica semplice e multistrato per tubazioni da 10 a 18 mm. Attacco al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Volantino bianco RAL 9010 in ABS. Doppia tenuta verso l'esterno costituita da O-Ring in EPDM sull'asta di comando e premistoppa in PTFE. Campo di temperatura: 5÷100°C. Pressione max d'esercizio 10 bar. - Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per radiatori, aventi corpo in ottone cromato, cappuccio in PVC, o-ring di tenuta in EPDM, temperatura massima di esercizio 100 °C, pressione di esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI 8464, con attacchi a squadra o dritti per accoppiamento con qualsiasi radiatore e con raccordi per tubazioni in rame, ferro o plastica, compreso materiali di consumo. - Oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta in eccedenza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00		
33 42.03.VV6.01	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile traspirante antimuffa applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
A	tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, con additivi antimuffa, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati				
	SOMMANO...	m ²	221,60		
34 02.006	PORTE TAMBURATE IN MDF LACCATO dello spessore complessivo di 50 mm, scorrevole o ad anta cieca, uno o due battenti tamburata a struttura alveolare, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da supporto perimetrale massellato; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm; Intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato bachelizzato complete di guide/carrelli, ferramenta di chiusura, serrature, laccatura nella tinta scelta dalla D.L. Compresi oneri di trasporto, montaggio, adattamenti.				
	SOMMANO...	m2	18,69		
35 NP.06	Sovraprezzo per modifica delle porte tamburate (voce 02.006) al fine di alzare la battuta inferiore di cm 3.				
	SOMMANO...	cadaun o	11,00		
36 IB.07	Fornitura portacarta igienica acciaio inox lucido tipo "Capannoli Codice N61P" o similare. Compresi trasporto, carico e scarico, smaltimento imballaggi.				
	SOMMANO...	cadaun o	7,00		
37 IB.08	Fornitura erogatore sapone acciaio inox lucido lt 0,80 tipo "Capannoli codice N62" o similare. Compresi trasporto, carico e scarico, smaltimento imballaggi.				
	SOMMANO...	cadaun o	5,00		
38 IB.17	Fornitura e posa in opera di asciugamani ad aria calda composto da contenitore in acciaio inox lucido, ventilatore con portata aria minima di 150 m ³ /h, resistenza elettrica da 2000 W, dispositivo di comando con sensore di prossimità a raggi infrarossi, alimentazione 230 V, completo in opera di fissaggi.				
	SOMMANO...	cad.	3,00		
39 IB.11	Fornitura portascopino bianco per bagno disabili tipo "QTS codice 3100" o similare. Compresi trasporto, carico e scarico, smaltimento imballaggi.				
	SOMMANO...	cadaun o	7,00		
40 R.02.090.25	CONTENITORE RIFIUTI PER W.C. Fornitura e posa in opera di contenitore per rifiuti e assorbenti da toilette femminile, in acciaio inox 18/10, spessore minimo mm 0.8, con le superfici				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	lucide, completo di coperchio e cassa saldata, cerniera a banda, staffa di sostegno per sacchetti di carta o plastica e chiusura stagna. Incluso l'onere di fissaggio a parete con apposite viti e tasselli. Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.				
	SOMMANO...	cadaun o	3,00		
41 IB.14	Posa in opera accessori bagno				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
42 01.20	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, accantieramento				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro				
	TOTALE euro				
	Data, 06/12/2011				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				